

宁波市江北区交通运输局文件

北区交〔2023〕3号

宁波市江北区交通运输局 关于骆慈线-慈湖村（环湖路（部队南侧段）） 农村公路改造提升工程施工图设计的批复

宁波市江北区慈城镇人民政府：

《关于要求批复骆慈线-慈湖村（环湖路（部队南侧段））农村公路改造提升工程施工图设计的函》（慈政函〔2023〕6号）收悉，我局对该施工图设计文件组织了审查，原则同意该工程的施工图设计，现批复如下：

一、实施范围

本工程线路起自骆慈线 K14+443，由东向西延伸，终点位于

长征桥东侧桥头，路线全长 0.304 公里，实际铺筑沥青混凝土路面 0.304 公里。

主要建设内容：路基工程、路面工程、排水工程、沿线设施及绿化恢复等工程内容。

二、设计依据及标准

同意该工程采用部颁采用部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）中的四级公路标准设计，计算行车速度 20km/h，行车道双向横坡 2.0%。

主要技术指标：完工后沥青路段达到 $PCI \geq 96$, $RQI \geq 90$, $PQI \geq 90$ 。

三、实施方案

（一）路基、路面工程

1、路基工程

对现状路基强度不足路段进行换填塘渣处理，破损挡土墙局部修复，压顶拆除后随路面调坡加高。

路基标准横断面布置：0.5m 土路肩（0.25m 硬化+0.25m 水泥砼平石）+6m 车行道+0.5m 土路肩（0.25m 硬化+0.25m 水泥砼平石）。

2、路面工程

挖除原有水泥混凝土路面，新建沥青混凝土路面。

路面结构：5cmSBS 改性 AC-13C 细粒式沥青混凝土+7cmSBS 改性 AC-20C 中粒式沥青混凝土+17cm（5%）水泥稳定碎石+18cm（4%）水泥稳定碎石。

（二）排水工程

公路北侧新建 C30 水泥混凝土边沟 304 米，内径为 60cm×100cm；在部队出入口处新建东西向箱涵，箱涵为 1-1.5m×2.0m 钢筋砼结构。

（三）交通工程及沿线设施

标志标线恢复、破损钢护栏更换，完善沿线安全设施，以及路侧绿化恢复等附属工程改造。

四、政策处理

项目实施所涉及的水利、土地、环保、电力、电信、路灯、文物等，请项目所在地慈城镇协调相关部门妥善处理。

五、工程预算

经核算，本工程施工图预算总投资 295 万。根据《宁波市江北区人民政府办公室关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见》的规定，建设资金由区财政和街道按比例出资。

六、工期要求

同意骆慈线-慈湖村（环湖路（部队南侧段））农村公路改造提升工程建设工期为 90 天日历天（自开工之日起）。

同意该项目由你单位组织实施。希严格按公路基本建设程序

办事，按有关规定选择好施工队伍，精心组织，严格管理，确保工程质量。

宁波市江北区交通运输局

2023年3月15日



宁波市江北区交通运输局办公室

2023年3月15日印发
